

Приложение № 1 к аттестату аккредитации
№ ВУ/112 2.3912
от 31 августа 2009 года
на бланке № 0005396
на 45 листах
Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 августа 2019 года
отдела контроля качества

Открытого акционерного общества «Строительный трест № 9, г. Витебск»

№ пунк- тов	Наименование объекта испытаний	Код	Характеристика объекта испытаний	Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к	
				объекту испытаний	методу испытаний
1	2	3	4	5	6
1.1	Щебень, гравий из плотных горных пород для строительных работ	08.12/ 42.000	Отбор проб	ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация	ГОСТ 8267-93 п.п. 5.5-5.10; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2
1.2		08.12/ 29.040	Зерновой состав		ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3
1.3		08.12/ 29.151	Влажность		ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19
2.1	Смеси песчано- гравийные для строительных работ	08.12/ 42.000	Отбор проб	ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация	ГОСТ 23735-2014 п.п. 5.7; 5.8; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2
2.2		08.12/ 29.040	Зерновой состав смеси		ГОСТ 23735-2014 п.п. 6.1; 6.5; 6.7; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3
2.3		08.12/ 29.151	Влажность		ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19; ГОСТ 8735-88 п. 10
3.1	Песок для строительных	08.12/ 42.000	Отбор проб	ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация	ГОСТ 8736-2014 п.п. 5.6-5.11; ГОСТ 8735-88 п. 2
3.2		08.12/ 29.040	Зерновой состав и модуль крупности		ГОСТ 8735-88 п.3
3.3		08.12/ 29.115	Влажность		ГОСТ 8735-88 п. 10
4.1	Смеси растворные и растворы строительные	23.64/ 42.000	Отбор проб	СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация	СТБ 1307-2012 п. 7.1 ГОСТ 5802-86 п.1
4.2		23.64/ 29.121	Прочность раствора на сжатие, в т.ч. из шва кладки		СТБ 1307-2012 п. 7.8 ГОСТ 24992- 2014 приложение Б; ГОСТ 5802-86 п. 6, приложение 1



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
5.1	Смеси бетонные	23.63/ 42.000	Отбор проб	СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация	СТБ 1545-2005 п. 4
5.2		23.63/ 29.121	Прочность бетона на сжатие по контрольным образцам		ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2010
5.3		23.63/ 29.121	Прочность бетона методом ударного импульса		СТБ 2264-2012 п. 7.9 ГОСТ 18105-2010
6.1	Бетоны	23.63/ 42.000	Отбор проб Изготовление контрольных образцов	СТБ 1544-2005 СТБ 1570-2005 СТБ 1187-99 СТБ 2221-2011 ТНПА и другая документация	ГОСТ 10180-2012 п. 4.2; ГОСТ 18105-2010 СТБ 1152-99 п. 4
6.2		23.63/ 29.121	Прочность на сжатие по контрольным образцам		ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2010
7.1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные	23.61/ 29.061	Геометрические параметры (размеры) и отклонения Значения действительных отклонений геометрических параметров от проектных (предельных)	ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ТНПА и другая документация	ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1941-2009
7.2		23.61/ 29.121	Прочность бетона методом ударного импульса		СТБ 2264-2012 п. 7.9
7.3		23.61/ 29.061	Расположение арматуры и толщина защитного слоя бетона		ГОСТ 22904-93
7.4		23.61/ 29.121	Прочность, жесткость, трещиностойкость (испытание нагружением)		ГОСТ 8829-94
8.1		23.61/ 29.121	Прочность на сжатие по контрольным образцам	СТБ 1097-2012; СТБ 1071-2007 ТНПА и другая документация	ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2010; СТБ 1152-99 пп. 5, 7.1.1-7.1.7, 7.1.11
8.2	Камни бортовые и плиты бетонные и железобетонные	23.61/ 29.121	Прочность бетона методом ударного импульса		СТБ 2264-2012 п. 7.9
8.3		23.61/ 29.061	Геометрические параметры (размеры) и отклонения Значения действительных отклонений геометрических параметров от проектных (предельных)		ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89
8.4		23.61/ 29.061	Расположение арматуры и толщина защитного слоя бетона		ГОСТ 22904-93



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
9.1	Материалы стеновые (кирпич, камни, блоки, панели)	23.32/29.061	Геометрические размеры, отклонения и соответствие формы, дефекты внешнего вида	СТБ 1160-99 ГОСТ 379-2015 СТБ 1008-95 ТНПА и другая документация	СТБ 1160-99 п.п. 7.1-7.6; ГОСТ 379-2015 п.п. 7.1-7.7; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 8462-85
9.2		23.32/29.121	Прочность при сжатии и изгибе		
10.1	Профили стальные для кровель и комплектующие изделия	24.33/29.061 24.33/11.116	Геометрические размеры и отклонения, внешний вид	СТБ 1382-2003 ТНПА и другая документация	СТБ 1382-2003 п.п. 7.2; 7.6 СТБ 1382-2003 п. 7.3 СТБ 1382-2003 п. 7.4 СТБ 1382-2003 п. 7.7
10.2		24.33/29.061	Серповидность		
10.3		24.33/29.061	Косина резов		
10.4		24.33/29.061	Глубина и диаметр вмятин		
11.1	Детали профильные из древесины Двери и ворота	16.23/29.151 16.23/32.166	Влажность древесины	СТБ 1074-2009 СТБ 2433-2015 СТБ 939-2013 ТНПА и другая документация	ГОСТ 16588-91 р. 1, 2 СТБ 1074-2009 п.п. 6.1-6.2; СТБ 2433-2015 п. 8.6; СТБ 939-2013 п. 8.12; СТБ 1457-2004 р. 5 (кроме п. 5.2.4) р. 9; ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 26433.1-89
11.2	Блоки оконные и дверные балконные	16.23/29.061	Отклонения от номинальных размеров и геометрической формы		
11.3		16.23/11.116	Пороки и дефекты обработки		
12.1	Пиломатериалы и заготовки из древесины	16.10/42.000	Отбор проб, приемка	СТБ 1714-2007; СТБ 1713-2007 ТНПА и другая документация	СТБ 2427-2015 ГОСТ 2140-81 СТБ 2427-2015 ГОСТ 16588-91 р. 1, 2
12.2		16.10/11.116	Пороки и дефекты обработки		
12.3		16.10/29.061	Геометрические размеры		
12.4		16.10/29.151 16.10/32.166	Влажность древесины		
13.1	Грунты, песчано-гравийные основания	08.12/42.000	Отбор проб (кроме отбора монолитов из инженерно-геологических скважин)	СТБ 943-2007 ТНПА и другая документация	ГОСТ 12071-2014 ГОСТ 5180-2015 р. 9; СТБ 2176-2011 п. 6.1
13.2		08.12/29.119	Плотность методом режущего кольца		



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
13.3	Грунты, песчано-гравийные основания	08.12/29.119	Максимальная плотность	СТБ 943-2007 ТНПА и другая документация	ГОСТ 22733-2016
13.4		08.12/29.119	Коэффициент уплотнения грунта - метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 30 см)		СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п. 6.3
13.5		08.12/29.151	Влажность		ГОСТ 5180-2015 р. 5
14.1	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные	23.99/42.000	Отбор проб	СТБ 1102-2005 СТБ 1161-99 ГОСТ 10140-2003 ГОСТ 4640-2011 СТБ 1437-2004 ТНПА и другая документация	СТБ 2091-2010
14.2		23.99/29.061 23.99/11.116	Линейные размеры (кроме толщины плоских волокнистых изделий), внешний вид, геометрическая форма		ГОСТ 17177-94 п.п. 3, 4.1-4.6, 4.9, р. 5, 6; СТБ EN 822-2016 СТБ EN 824-2016
14.3		23.99/29.151	Влажность		ГОСТ 17177-94 п. 8
14.4		23.99/29.121	Прочность при сжатии при 10%-ной линейной деформации. Предел прочности при сжатии и изгибе		ГОСТ 17177-94 п.п. 13-15; СТБ EN 826-2016
15.1	Входной контроль строительных конструкций, изделий и деталей	41.00/29.061	Прямое измерение геометрических размеров и отклонений	СТБ 1306-2002, проект и ТНПА на продукцию	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89
16.1	Геодезический контроль	41.00/29.061	Точность геометрических параметров зданий и сооружений	ТКП 45-1.03-313-2018, проект и ТНПА на продукцию	ТКП 45-1.03-313-2018
17.1	Строительно-монтажные (в том числе электро-монтажные) работы, конструкции, изделия и детали, изготавливаемые на объекте	41.00/29.061	Точность геометрических параметров зданий и сооружений	проект и ТНПА на продукцию	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94
17.2		41.00/29.061	Прямое измерение геометрических размеров и отклонений		ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94
18.1	Отделочные работы	43.39/32.166	Влажность основания	ТКП 45-1.03-311-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1473-2004 п.п. 5.3, 6.3; СТБ 1474-2004 п.п. 5.2, 6.2; ГОСТ 21718-84; ГОСТ 16588-91 п.1
18.2		43.39/11.116	Состояние основания		СТБ 1473-2004 п.п. 5.3, 6.3; СТБ 1474-2004 п.п. 5.2, 6.2



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
19.1	Штукатурные работы	43.31/29.061	Точность установки маяков	ТКП 45-1.03-311-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1473-2004 п.п. 5.4; 5.6.4
19.2		43.31/29.061	Количество и толщина штукатурных слоев		СТБ 1473-2004 п. 5.5
19.3		43.31/29.061	Отклонение от вертикальности оштукатуренной поверхности и углов		СТБ 1473-2004 п. 5.6
19.4		43.31/29.061	Отклонение от горизонтальности оштукатуренной поверхности		СТБ 1473-2004 п. 5.7
19.5		43.31/29.061	Отклонение от прямолинейности (ровности) оштукатуренной поверхности		СТБ 1473-2004 п. 5.8
19.6		43.31/29.061	Отклонение от радиуса криволинейных поверхностей		СТБ 1473-2004 п. 5.9
19.7		43.31/11.116	Внешний вид оштукатуренной поверхности		СТБ 1473-2004 п.п. 5.10; 5.3.7
19.8		43.31/29.121	Прочность сцепления раствора с основанием (метод 1)		СТБ 1473-2004 п. 5.11
20.1	Облицовочные работы	43.33/29.061	Точность установки маяков	ТКП 45-1.03-311-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1473-2004 п.п. 6.4; 5.4
20.2		43.33/11.116	Сплошность нанесения и высыхание грунтовок		СТБ 1473-2004 п. 6.5
20.3		43.33/29.061	Соответствие установки каркаса		СТБ 1473-2004 п. 6.6
20.4		43.33/29.061	Отклонение элементов каркаса от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности (ровность)		СТБ 1473-2004 п.п. 6.7; 5.6.4; 5.7.4
20.5		43.33/29.061	Отклонение швов от вертикальности и горизонтальности		СТБ 1473-2004 п.п. 6.8; 6.9; ГОСТ 26433.2-94
20.6		43.33/29.061	Отклонение от ширины швов и заполнение швов		СТБ 1473-2004 п. 6.10
20.7		43.33/11.116	Внешний вид облицованной поверхности		СТБ 1473-2004 п.п. 6.11; 5.3.7
20.8		43.33/29.061	Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности		СТБ 1473-2004 п.п. 6.12; 5.6; 5.8



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
20.9	Облицовочные работы	43.33/29.121	Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием (метод 1)	ТКП 45-1.03-311-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1473-2004 п.п. 6.13; 5.11
20.10		43.33/29.061	Соответствие крепления листов облицовки		СТБ 1473-2004 п. 6.14
21.1	Обойные работы	43.33/29.061	Отклонение от вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения	ТКП 45-1.03-311-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1474-2004, п. 6.3
21.2		43.33/11.116	Внешний вид оклеенной обоями поверхности		СТБ 1474-2004 п. 6.4
22.1	Малярные работы	43.34/11.116	Сплошность нанесения и высыхание шпатлевки и грунтовки. Внешний вид шлифованной ошпатлеванной поверхности	ТКП 45-1.03-311-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1474-2004 п. 5.3
22.2		43.34/11.116	Состояние окрашенной поверхности		СТБ 1474-2004 п.п. 5.4; 5.3.3
22.3		43.34/11.116	Внешний вид окрашенной поверхности		СТБ 1474-2004 п.п. 5.5; 5.3.3
22.4		43.34/29.061	Толщина малярного покрытия		СТБ 1474-2004 п. 5.6 СТБ ГОСТ Р 51694-2001, метод № 1А
23.1	Заполнение оконных и дверных проемов	41.00/32.166	Влажность деревянных оконных и дверных блоков	ТКП 45-3.02-223-2010, СТБ 1484-2004, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1484-2004 п. 6.1; ГОСТ 16588-91 п. 1
23.2		41.00/29.061	Геометрические размеры (высота, ширина) дверных и оконных проемов		СТБ 1484-2004 п. 6.2; СТБ 1476-2004 п. 4.1
23.3		41.00/29.061	Соосность расположения оконных блоков в проемах по этажам		СТБ 1484-2004 п. 6.3; СТБ 1476-2004 п. 4.3
23.4		41.00/29.061	Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных и дверных блоков		СТБ 1484-2004 п. 6.3 СТБ 1476-2004 п. 4.4
23.5		41.00/29.061	Величина зазора между блоком и проемом		СТБ 1484-2004 п. 6.3 СТБ 1476-2004 п. 4.2



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
23.6	Заполнение оконных и дверных проемов	41.00/29.061	Расстояние между крепежными элементами	ТКП 45-3.02-223-2010, СТБ 1484-2004, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1484-2004 п. 6.3 СТБ 1476-2004 п. 4.5
23.7		41.00/29.061	Уровень установки нижнего бруска коробки дверного блока		СТБ 1484-2004 п. 6.3; СТБ 1476-2004, п.4.6
23.8		41.00/29.061	Высота установки запирающих приборов		СТБ 1484-2004 п. 6.3; СТБ 1476-2004 п. 4.7
23.9		41.00/11.116 41.00/29.061	Наличие теплоизоляции ее соответствие документации, сплошность заполнения швов герметикам, наличие разрывов и плотность прилегания		СТБ 1484-2004 п. 6.5
23.10		41.00/11.116	Состояние поверхности откосов		СТБ 1484-2004 п. 6.7.1
23.11		41.00/29.061	Толщина слоя выравнивающей стяжки		СТБ 1484-2004 п. 6.7.2; СТБ 1476-2004 п. 5.1
23.12		41.00/29.061	Глубина штрабы в откосах		СТБ 1484-2004 п. 6.7.2; СТБ 1476-2004 п. 5.4
23.13		41.00/29.061	Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены		СТБ 1484-2004 п. 6.7.2; СТБ 1476-2004 п. 5.5
23.14		41.00/29.061	Величина уклона установки подоконных досок (плит)		СТБ 1484-2004 п. 6.7.2; СТБ 1476-2004 п. 5.2
23.15		41.00/29.061	Высота установки подоконных досок (плит)		СТБ 1484-2004 п. 6.7.2; СТБ 1476-2004 п. 5.3
23.16		41.00/29.061	Установка наружных сливов		СТБ 1484-2004 п. 6.8; СТБ 1476-2004 п. 6; п. 5.2
23.17		41.00/29.061	Установка наличников		СТБ 1484-2004 п. 6.9; СТБ 1476-2004 п. 7



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
24.1	Монтаж гипсобетонных перегородок	43.29/11.116	Состояние поверхности основания и примыкающих поверхностей	ТКП45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1970-2009, п. 5.1
24.2		43.29/11.116	Наличие маяков в местах установки перегородок		СТБ 1970-2009, п. 5.2
24.3		43.29/29.061	Отклонение от совмещения осей перегородок в нижнем сечении с рисками разбивочных осей		СТБ 1970-2009, п. 5.3; ГОСТ 26433.2-94, приложение А
24.4		43.29/29.061	Отклонение от вертикали плоскости перегородок		СТБ 1970-2009, п. 5.4
24.5		43.29/11.116	Соответствие крепления перегородок к стенам и перекрытиям		СТБ 1970-2009, п. 5.5
24.6		43.29/11.116	Соответствие заполнения швов		СТБ 1970-2009, п. 5.6
24.7		43.29/29.061	Размеры швов		СТБ 1970-2009, п. 5.7; ГОСТ 26433.2-94, приложение А
24.8		43.29/11.116	Внешний вид перегородок		СТБ 1970-2009, п. 5.8
25.1	Монтаж каркасно-обшивных перегородок	43.29/29.061	Отклонение направляющих каркаса от разбивочных осей	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1970-2009 п. 6.1 ГОСТ 26433.2-94
25.2		43.29/29.061	Отклонение от проектного расстояния между осями стоек		СТБ 1970-2009 п. 6.2
25.3		43.29/29.061	Величина нахлестки листов обшивки на стойку		СТБ 1970-2009, п. 6.3; ГОСТ 26433.2-94
25.4		43.29/29.061	Отклонение расстояние между деталями крепления направляющих каркаса к несущим конструкциям		СТБ 1970-2009 п. 6.4; ГОСТ 26433.2-94
25.5		43.29/29.061	Зазор между звукоизоляционными плитами, а также между плитами и элементами каркаса		СТБ 1970-2009 п. 6.5; ГОСТ 26433.2-94
25.6		43.29/29.061	Отклонение размера шва между листами обшивки		СТБ 1970-2009 п. 6.6; ГОСТ 26433.2-94
25.7		43.29/29.061	Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса		СТБ 1970-2009 п. 6.7; ГОСТ 26433.2-94



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
25.8	Монтаж каркасно-обшивных перегородок	43.29/29.061	Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1970-2009 п. 6.8
25.9		43.29/11.116	Соответствие крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой		СТБ 1970-2009 п. 6.9
25.10		43.29/29.061	Отклонение от вертикали плоскости перегородок		СТБ 1970-2009 п.п. 6.10; 5.4.2; 5.4.3
25.11		43.29/29.061	Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки		СТБ 1970-2009 п. 6.11
25.12		43.29/11.116	Внешний вид поверхности		СТБ 1970-2009 п. 6.12
26.1	Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки	43.29/29.061	Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1970-2009, п. 7.1; ГОСТ 26433.2-94, приложение А
26.2		43.29/29.061	Отклонение размеров карт по длине, ширине и диагоналям		СТБ 1970-2009, п. 7.2; ГОСТ 26433.1-89
26.3		43.29/11.116	Состояние поверхности основания. Наличие герметизирующих и теплоизоляционных материалов на основании		СТБ 1970-2009, п. 7.3, 7.4
26.4		43.29/29.061	Отклонение от вертикали плоскости наружной поверхности стен		СТБ 1970-2009, п. 7.5; 5.4.2; 5.4.3
26.5		43.29/29.061	Отклонение от вертикали продольных кромок панелей, карт		СТБ 1970-2009, п. 7.6; 5.4.3
26.6		43.29/29.061	Разность отметок концов установленных панелей, карт		СТБ 1970-2009, п. 7.7; ГОСТ 26433.2-94, приложение А
26.7		43.29/29.061	Соответствие крепления панелей, карт (листов) и нащельников		СТБ 1970-2009, п. 7.8
26.8		43.29/29.061	Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий и проемов теплоизоляционными материалами		СТБ 1970-2009, п. 7.9
26.9		43.29/29.061	Соответствие герметизации панелей, нащельников и крепежных деталей		СТБ 1970-2009, п. 7.10



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
27.1	Подготовка основания или нижележащего слоя	43.33/32.166	Влажность основания	ТКП 45-1.03-311-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1483-2004, п. 6.1 ГОСТ 21718-84
27.2		43.33/11.116	Состояние основания		СТБ 1483-2004, п. 6.2
28.1	Устройство грунтового основания	43.33/29.119	Коэффициент уплотнения или плотность грунта: - метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 30 см); - метод режущего кольца	ТКП 45-1.03-311-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1483-2004 п. 7.1; ГОСТ 19912-2012 р.6. ГОСТ 5180-2015 р.9
28.2		43.33/29.061	Отклонение от прямолинейности		СТБ 1483-2004 п. 7.2
28.3		43.33/29.061	Отклонение от заданного уклона		СТБ 1483-2004 п. 7.3; ГОСТ 26433.2-94 приложение А
28.4		43.33/29.061	Отметки основания		СТБ 1483-2004 п. 7.4; ГОСТ 26433.2-94 приложение А
29.1	Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки	43.33/29.061	Отметки бетонного подстилающего слоя и стяжки	ТКП 45-1.03-311-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1483-2004, п. 8.1; 7.4
29.2		43.33/29.061	Точность установки маячных реек		СТБ 1483-2004, п. 8.2; ГОСТ 26433.2-94, прил. А
29.3		43.33/11.116 43.33/29.061	Соответствие укладки бетонной и растворной смеси		СТБ 1483-2004, п. 8.3
29.4		43.33/29.061	Отклонение от прямолинейности (ровность)		СТБ 1483-2004, п. 8.5; 7.2
29.5		43.33/29.061	Отклонение от заданного уклона		СТБ 1483-2004, п. 8.6; 7.3
29.6		43.33/29.061	Отклонение от горизонтальности		СТБ 1483-2004, п. 8.7
29.7		43.33/11.116 43.33/29.061	Соответствие устройства ложных деформационных швов		СТБ 1483-2004, п. 8.8
30.1	Устройство подстилающего слоя из песка и щебня	43.33/29.061	Отметки подстилающего слоя из песка и щебня	ТКП 45-1.03-311-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1483-2004 п.п. 9.1; 7.4
30.2		43.33/29.061	Толщина слоя		СТБ 1483-2004 п. 9.2



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
30.3	Устройство подстилающего слоя из песка и щебня	43.33/29.119	Коэффициент уплотнения или плотность грунта: -- метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 30 см); - метод режущего кольца		СТБ 1483-2004 п.п. 9.3; 7.1.4 ГОСТ 19912-2012 р.6 ГОСТ 5180-2015, р.9
31.1	Устройство гидроизоляции	43.33/29.061	Глубина пропитки грунтовой основой или нижележащего слоя	ТКП 45-1.03-311-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1483-2004 п. 10.1
31.2		43.33/11.116	Высыхание грунтовой		СТБ 1483-2004 п. 10.2
31.3		43.33/11.116	Наличие оштукатуренных кирпичных или каменных поверхностей на высоту примыкания рулонного ковра или окрасочной изоляции		СТБ 1483-2004 п. 10.3
31.4		43.33/11.116	Сплошность нанесения мастики		СТБ 1483-2004 п. 10.4
31.5		43.33/29.061	Толщина слоя мастики		СТБ 1483-2004 п. 10.5; СТБ ГОСТ Р 51694-2001
31.6		43.33/29.061	Время послойного нанесения слоев и количество слоев		СТБ 1483-2004 п.п. 10.7; 10.8
31.7		43.33/29.061	Расположение и величина нахлестки полотнищ		СТБ 1483-2004, п. 10.9
31.8		43.33/29.061	Толщина слоя гидроизоляции из цементно-песчаного раствора		СТБ 1483-2004 п.п. 10.10; 9.2
31.9		43.33/29.061	Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора		СТБ 1483-2004 п.п. 10.11; 7.2
31.10		43.33/29.061	Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора		СТБ 1483-2004 п.п. 10.12; 7.3; ГОСТ 26433.2-94
31.11		43.33/29.061	Отклонение от горизонтальности гидроизоляции из цементно-песчаного раствора		СТБ 1483-2004 п.п. 10.13; 8.7
31.12		43.33/29.121	Прочность сцепления гидроизоляции с основанием (метод 1)		СТБ 1483-2004 п. 10.14



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
31.13	Устройство гидроизоляции	43.33/11.116	Внешний вид поверхности гидроизоляции	ТКП 45-1.03-311-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1483-2004 п. 10.16
32.1	Устройство теплозвукоизоляции	43.33/29.061	Толщина клеевой прослойки	ТКП 45-1.03-311-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1483-2004, п. 11.1; СТБ ГОСТ Р 51694-2001 (метод №1А)
32.2		43.33/29.061	Толщина теплозвукоизоляционного слоя		СТБ 1483-2004, п. 11.2
32.3		43.33/29.061	Ширина швов между штучными материалами и звукоизоляционных прокладок		СТБ 1483-2004, п.п. 11.3; 11.4
32.4		43.33/29.061	Расстояние между осями полос звукоизоляционных прокладок внутри периметра сборных стяжек размером «на комнату»		СТБ 1483-2004, п. 11.5
32.5		43.33/29.061	Отклонение от горизонтальности		СТБ 1483-2004, п.п. 11.6; 8.7
32.6		43.33/29.061	Отклонение от заданного уклона		СТБ 1483-2004, п.п. 11.7; 7.3; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
33.1	Устройство покрытий	43.33/11.116	Внешний вид покрытия	ТКП 45-1.03-311-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1483-2004, п. 12.1
33.2		43.33/29.061	Отметки покрытия		СТБ 1483-2004, п.п. 12.2; 7.4; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
33.3		43.33/29.061	Отклонения покрытия от прямолинейности		СТБ 1483-2004, п.п. 12.3; 7.2
33.4		43.33/29.061	Отклонение покрытия от заданного уклона и (или) от горизонтальности		СТБ 1483-2004, п.п. 12.4; 7.3; 8.7; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
34.1	Устройство монолитных покрытий	43.33/29.061	Точность установки маячных реек и жлоков	ТКП 45-1.03-311-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1483-2004 п. 13.1; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
34.2		43.33/29.061	Соответствие укладки бетонной и растворной смеси		СТБ 1483-2004 п. 13.2
34.3		43.33/29.061	Наличие и сплошность пропитки поверхностного слоя покрытия		СТБ 1483-2004 п. 13.3
34.4		43.33/29.121	Прочность сцепления покрытия с основанием		СТБ 1483-2004 п. 13.4



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
35.1	Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе	43.33/29.061	Соответствие устройства кирпичных или бетонных столбиков	ТКП 45-1.03-311-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1483-2004 п. 14.1; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
35.2		43.33/29.061	Длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, величина зазоров		СТБ 1483-2004 п. 14.2
35.3		43.33/29.061	Отклонение от горизонтальности и прямолинейности (ровность) лаг		СТБ 1483-2004 п.п. 14.3; 14.4
35.4		43.33/11.116	Наличие и сплошность антисептирования лаг, подкладок, досок		СТБ 1483-2004 п. 14.5
35.5		43.33/11.116	Расположение стыков торцов элементов покрытия		СТБ 1483-2004 п. 14.6
35.6		43.33/11.116	Соответствие крепления элементов покрытия к лагам		СТБ 1483-2004, п. 14.7
35.7		43.33/29.061	Толщина клеевой прослойки и площадь приклейки паркета, древесноволокнистых плит		СТБ 1483-2004, п. 14.8; СТБ ГОСТ Р 51694-2001 (метод № 1А)
35.8		43.33/29.061	Величина уступа и зазора между смежными элементами покрытия		СТБ 1483-2004, п. 14.9; 14.10
35.9		43.33/29.061	Величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной		СТБ 1483-2004, п. 14.11
36.1	Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток	43.33/11.116	Наличие и сплошность огрунтовки нижележащего слоя	ТКП 45-1.03-311-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1483-2004, п. 15.1
36.2		43.33/29.061	Глубина пропитки и высыхание грунтовки		СТБ 1483-2004, п. 15.2; 15.3
36.3		43.33/29.061	Величина зазора между кромками полотнищ и плиток		СТБ 1483-2004, п. 15.4
36.4		43.33/11.116 43.33/29.061	Сплошность и толщина клеевой прослойки		СТБ 1483-2004, п. 15.5; СТБ ГОСТ Р 51694-2001 (метод № 1А)
36.5		43.33/11.116	Соответствие склейки (сварки) кромок полотнищ		СТБ 1483-2004, п. 15.6
37.1	Устройство сплошных (бесшовных) покрытий	43.33/11.116	Наличие и сплошность огрунтовок	ТКП 45-1.03-311-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1483-2004, п. 16.2

подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

Лист 13 Листов 45

1	2	3	4	5	6
37.2	Устройство сплошных (бесшовных) покрытий	43.33/11.116	Высыхание и количество слоев	ТКП 45-1.03-311-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1483-2004, п.п. 16.3; 16.4; 16.5
37.3		43.33/29.061	Толщина слоя покрытия		СТБ 1483-2004, п. 16.7; СТБ ГОСТ Р 51694-2001 (метод № 1А)
37.4		43.33/29.121	Прочность сцепления с основанием		СТБ 1483-2004, п.п. 16.8; 13.4
38.1	Устройство покрытий из штучных материалов	43.33/29.061	Соответствие укладки плитки	ТКП 45-1.03-311-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1483-2004, п. 17.1
38.2		43.33/29.061	Отклонение от прямолинейности швов		СТБ 1483-2004, п. 17.2; ГОСТ 26433.2-94, приложение А
38.3		43.33/29.061	Ширина и заполнение швов		СТБ 1483-2004, п. 17.3; 17.4
38.4		43.33/29.061	Величина уступа между смежными элементами покрытия		СТБ 1483-2004, п. 17.5; 14.9
38.5		43.33/29.121	Прочность сцепления плитки с основанием		СТБ 1483-2004, п. 17.6; 13.4
39.1	Устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытия	43.33/29.119	Коэффициент уплотнения грунта: - метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 30 см); - метод режущего кольца	ТКП 45-1.03-311-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1483-2004 п.п. 21.1; 7.1; ГОСТ 19912-2012 p.6; ГОСТ 5180-2015 p.9
39.2		43.33/29.061	Количество и толщина слоев		СТБ 1483-2004 п.п. 21.2; 22.2; 23; 24.2
40.1	Изоляционные покрытия	43.99/11.116	Внешний вид поверхности гидроизоляции, тепло- и звукоизоляции	ТКП 45-5.08-75-2007 проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1846-2008 п.п. 7.8; 8.6; 9.10; 11.10; 17.13
40.2		43.99/29.061	Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности основания		СТБ 1846-2008 п.п. 6.3; 9.9
40.3		43.99/29.061	Отклонение от заданного уклона		СТБ 1846-2008 п.п. 6.4; 9.8; 17.10; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
40.4		43.99/29.061	Отклонение от вертикальности поверхности		СТБ 1846-2008 п.п. 9.6; 17.11
40.5		43.99/29.061	Отклонение от горизонтальности поверхности		СТБ 1846-2008 п.п. 9.7; 17.12



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
41.1	Подготовка основания и нижележащих элементов изоляции	43.99/32.166	Влажность основания	ТКП 45-5.08-75-2007, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1846-2008, п. 6.1 ГОСТ 21718-84
41.2		43.99/11.116	Состояние основания		СТБ 1846-2008, п. 6.2
41.3		43.99/11.116	Сплошность нанесения грунтовки на основание		СТБ 1846-2008, п. 6.6
41.4		43.99/29.061	Глубина пропитки основания грунтовкой и высушивание грунтовки		СТБ 1846-2008, п.п. 6.7; 6.8
42.1	Устройство гидроизоляции из рулонных материалов	43.99/29.061 43.33/11.116	Сплошность нанесения клеящей мастики, толщина слоя мастики	ТКП 45-5.08-75-2007, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1846-2008 п.п. 7.1, 7.2
42.2		43.99/11.116	Сплошность склеивания рулонных материалов		СТБ 1846-2008 п. 7.4
42.3		43.99/29.061	Количество слоев, расположение и величина нахлестки полотнищ		СТБ 1846-2008 п. 7.5
43.1	Устройство окрасочной гидроизоляции	43.99/11.116 43.99/32.089 43.99/29.061	Соответствие количества наносимых грунтовочных и гидроизоляционных слоев, толщина каждого слоя и общая толщина	ТКП 45-5.08-75-2007, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1846-2008 п.п. 8.1; 8.2; СТБ ГОСТ Р 51694-2001 (метод № 1А, № 3А, № 6А)
43.2		43.99/29.061	Величина нахлестки армирующего материала		СТБ 1846-2008 п.п. 8.4; 7.5
43.3		43.99/29.061	Соответствие устройства мест перехода с горизонтальной поверхности на вертикальную, швов и угловых сопряжений, деформационных швов		СТБ 1846-2008 п.п. 8.5
43.4		43.99/29.121	Прочность сцепления полимерцементной гидроизоляции с бетонным основанием		СТБ 1846-2008 п. 8.7
44.1	Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции	43.99/29.061	Точность установки маячных реек на горизонтальной поверхности	ТКП 45-5.08-75-2007, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1846-2008 п. 9.1; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
44.2		43.99/29.061	Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции		СТБ 1846-2008 п.п. 9.2; 7.2.2; 7.2.3



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

Лист 15 Листов 45

1	2	3	4	5	6
45.1	Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов	43.99/29.061 43.99/11.116	Соответствие заготовок. Раскладка листов	ТКП 45-5.08-75-2007, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1846-2008 п.п. 11.1, 11.2; 10.2
45.2		43.99/29.061 43.99/11.116	Равномерность нанесения клеевого слоя. Толщина клеевого состава		СТБ 1846-2008 п.п. 11.3; 11.4; 7.2
45.3		43.99/29.061	Соответствие способа соединения листовых материалов		СТБ 1846-2008 п. 11.5
45.4		43.99/11.116	Сцепление листовых материалов с основанием		СТБ 1846-2008 п. 11.6
45.5		43.99/11.116	Соответствие заполнения стыков и отверстий уплотняющими материалами, зачеканки закладных футляров (гильз), гидроизоляции болтовых отверстий		СТБ 1846-2008 п.п. 12-14
45.6		43.99/29.061	Соответствие устройства сопряжений различных видов гидроизоляции, защитного ограждения поверхности гидроизоляции		СТБ 1846-2008 п.п. 15; 16
46.1	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов	43.99/29.061	Толщина клеевой или мастичной прослойки	ТКП 45-5.08-75-2007, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1846-2008 п.п. 17.1; 7.2
46.2		43.99/29.061	Толщина слоя изоляции из сыпучих материалов		СТБ 1846-2008 п. 17.2
46.3		43.99/29.061	Ширина зазора между плитами изоляции		СТБ 1846-2008 п. 17.3
46.4		43.99/29.061	Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции		СТБ 1846-2008 п. 17.4
46.5		43.99/29.061	Размеры уступов между смежными элементами		СТБ 1846-2008 п. 17.5
46.6		43.99/29.061 43.99/11.116	Соответствие укладки, ширины звукоизоляционных прокладок. Расстояние между осями полос		СТБ 1846-2008 п.п. 17.6 - 17.8
46.7		43.99/11.116	Непрерывность слоев, соответствие обделки мест пропуска крепежных трубопроводов, элементов конструкций		СТБ 1846-2008 п. 17.9



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
47.1	Приемка подосновы	43.99/29.061	Контроль состояния поверхности подосновы	ТКП 45-3.02-114-2009, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2032-2010 п. 6.1; СТБ 2034-2010 п. 6.1; СТБ 2088-2010 п. 6.1
47.2		43.99/29.061	Контроль геометрических отклонений плоскостей и углов подосновы		СТБ 2032-2010 п. 6.2; СТБ 2034-2010 п. 6.1; СТБ 2088-2010 п. 6.1; СТБ 1473-2004
47.3		43.99/29.061	Контроль перепада между смежными элементами подосновы		СТБ 2032-2010 п. 6.4;
47.4		43.99/29.061	Контроль наличия отслаивающихся наружных слоев подосновы		СТБ 2032-2010 п. 6.5; СТБ 2034-2010 п. 6.1; СТБ 2088-2010 п. 6.1
48.1	Устройство теплоизоляционного слоя	43.99/29.061	Отклонение установки цокольных планок. Отклонение установки опорных элементов. Установка конструктивных элементов.	ТКП 45-3.02-114-2009, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2032-2010 п. 7.3-7.5; СТБ 2034-2010, п.7.8
48.2		43.99/11.116	Схема нанесения клеевого слоя		СТБ 2032-2010, п. 7.6
48.3		43.99/11.116	Наличие швов между теплоизоляционными плитами (блоками)		СТБ 2032-2010, п. 7.7
48.4		43.99/29.061	Отклонение перепадов на стыках смежных плит (блоков)		СТБ 2032-2010, п. 7.8
49.1	Устройство армированного и декоративно-защитного слоя	43.99/29.061	Соответствие армированного и декоративно-защитного слоя проектной документации	ТКП 45-3.02-114-2009, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2032-2010 п. 8.2; СТБ 1473-2004
49.2		43.99/29.061	Отклонение от вертикальности, горизонтальности, плоскости стен и углов		СТБ 2032-2010 п. 8.3; СТБ 1473-2004
49.3		43.99/11.116	Внешний вид		СТБ 2032-2010 п. 8.4; СТБ 1474-2004



подпись, ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

Лист 17 Листов 45

1	2	3	4	5	6
50.1	Устройство под облицовочных конструкций	43.99/11.116	Расположение под облицовочных конструкций	ТКП 45-3.02-114-2009, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2034-2010 п. 7.3
50.2		43.99/11.116	Схема нанесения клеевого состава		СТБ 2034-2010 п. 7.4; СТБ 2032-2010 п. 7.6
50.3		43.99/11.116	Наличие швов между теплоизоляционными плитами		СТБ 2034-2010 п. 7.5; СТБ 2032-2010 п. 7.7
50.4		43.99/29.061	Отклонение от вертикальности, горизонтальности, ровности		СТБ 2034-2010 п. 7.6; СТБ 1473-2004 п. 5.6.4
50.5		43.99/29.061	Соответствие соединений элементов каркасов и направляющих		СТБ 2034-2010 п. 7.7
50.6		43.99/29.061	Отклонение установки опорных элементов		СТБ 2034-2010 п. 7.8
51.1	Устройство систем утепления	43.99/29.061	Соответствие крепления элементов облицовки проектной документации	ТКП 45-3.02-114-2009, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2034-2010 п. 8.1
51.2		43.99/29.061	Отклонение от вертикальности и прямолинейности		СТБ 2034-2010 п. 8.2; СТБ 1473-2004 п.п. 5.6; 5.8
51.3		43.99/29.061	Отклонения швов		СТБ 2034-2010 п.п. 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; СТБ 1473-2004 п.п. 5.6.4; 5.7.4
51.4		43.99/29.061	Геометрические параметры вентилируемой воздушной прослойки		СТБ 2034-2010 п. 8.7
51.5		43.99/29.061	Отклонение перепада между элементами		СТБ 2034-2010 п. 8.8
51.6		43.99/11.116	Внешний вид		СТБ 2034-2010 п. 8.9; СТБ 1473-2004 СТБ 1474-2004
52.1	Монтаж теплоизоляционных изделий	43.99/29.061	Отклонение установки опорных элементов	ТКП 45-3.02-114-2009, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2088-2010 п. 7.3; СТБ 2032-2010 п. 7.4
52.2		43.99/29.061	Установка теплоизоляционных изделий и крепежных элементов		СТБ 2088-2010 п. 7.4
52.3		43.99/11.116	Схема нанесения клея		СТБ 2088-2010 п. 7.5; СТБ 2032-2010 п. 7.6



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
52.4	Монтаж тепло-изоляционных изделий	43.99/11.116	Наличие швов	ТКП 45-3.02-114-2009, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2088-2010 п. 7.6; СТБ 2032-2010 п. 7.7
53.1	Устройство систем утепления	43.99/11.116	Внешний вид	ТКП 45-3.02-114-2009, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2088-2010 п. 8.2; СТБ 1473-2004 СТБ 1474-2004
53.2		43.99/29.061	Отклонение от вертикальности и прямолинейности		СТБ 2088-2010 п. 8.3; СТБ 1473-2004 п.п. 5.6; 5.8
53.3		43.99/29.061	Отклонение от вертикальности и горизонтальности швов		СТБ 2088-2010 п. 8.4, 8.5; СТБ 1473-2004 п.п. 5.6.4; 5.7.4
53.4		43.99/29.061 43.99/11.116	Отклонение от проекта ширины швов и заполнение швов		СТБ 2088-2010 п. 8.6
53.5		43.99/29.061	Отклонение перепадов на стыках смежных теплоизоляционных изделий		СТБ 2088-2010 п. 8.7; СТБ 2034-2010 п. 8.8
54.1	Условия производства работ. Подготовка поверхности	43.99/11.116	Состояние поверхности. Соответствие подготовки поверхности	ТКП 45-5.09-33-2006, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1684-2006, п. 5.1; п. 5.6;
54.2		43.99/32.166	Влажность поверхности		СТБ 1684-2006, п. 5.2; ГОСТ 21718-84; ГОСТ 16588-91, п. 1
55.1	Лакокрасочные, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия	43.99/11.116	Количество наносимых грунтовочных, шпатлевочных, покровных и армирующих слоев	ТКП 45-5.09-33-2006, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1684-2006 п.п. 6.2, 6.7;
55.2		43.99/32.089 43.99/29.061	Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия		СТБ 1684-2006, п.6.4; СТБ ГОСТ Р 51694-2001 (метод № 1А, № 3А, № 6А)
55.3		43.99/29.061	Величина нахлестки армирующего материала в стыках		СТБ 1684-2006 п. 6.8
56.1	Покрывтия гуммировочные	43.99/29.061	Ширина наклеенных полос и наличие шпонок на сварных швах, углах и других выступающих частях защищаемой поверхности	ТКП 45-5.09-33-2006, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1684-2006 п. 7.1



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

Лист 19 Листов 45

1	2	3	4	5	6
56.2	Покрытия гуммировочные	43.99/ 29.061	Толщина каждого слоя и общая толщина слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий	ТКП 45-5.09-33- 2006, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1684-2006 п. 7.4
56.3		43.99/ 29.121	Сцепление покрытия с защищаемой поверхно- стью		СТБ 1684-2006 п. 7.9
57.1	Оклеечные покрытия	43.99/ 29.061	Толщина грунтовочного слоя. Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и в швах	ТКП 45-5.09-33- 2006, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1684-2006 п.п. 10.3; 10.11
57.2		43.99/ 11.161	Прикатка полотнищ оклеечного материала к поверхности		СТБ 1684-2006 п. 10.4
57.3		43.99/ 29.061	Величина нахлестки пол- отнищ при проклейке швов и перевязке швов		СТБ 1684-2006 п. 10.7
57.4		43.99/ 11.116	Внешний вид покрытия и сплошность (кроме металлической поверх- ности)		СТБ 1684-2006 п.п. 10.12; 10.13
57.5		43.99/ 29.121	Сцепление покрытий с защищаемой поверхно- стью		СТБ 1684-2006 п.п. 10.14
58.1	Облицовочные и футеровочные покрытия	43.99/ 29.061	Толщина прослойки. Ширина швов	ТКП 45-5.09-33- 2006, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1684-2006 п.п. 11.6; 11.7
58.2		43.99/ 29.061	Полнота заполнения и размеры швов		СТБ 1684-2006 п. 11.8
58.3		43.99/ 29.061	Ровность покрытия		СТБ 1684-2006 п. 11.13
58.4		43.99/ 29.061	Величина перепада между смежными элементами покрытия		СТБ 1684-2006 п. 11.14
59.1	Устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель	43.91/ 32.166	Влажность оснований, утеплителя	ТКП 45-5.08-277- 2013, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1992-2009 п.п. 6.1.1, 6.1.12; ГОСТ 21718-74
59.2		43.91/ 29.061	Толщина и количество слоев		СТБ 1992-2009 п.п. 6.1.6; 6.1.8
59.3		43.91/ 29.061	Соответствие размеще- ния элементов крепления		СТБ 1992-2009, п. 6.1.11
59.4		43.91/ 29.061 43.91/ 11.116	Раскладка рулонных материалов. Величина продольной и попереч- ной нахлестки слоев		СТБ 1992-2009 п. 6.1.13
59.5		43.91/ 29.061	Отклонение ровности поверхности водоизоля- ционного ковра		СТБ 1992-2009 п. 6.1.14
59.6		43.91/ 29.061	Отклонение от заданного уклона		СТБ 1992-2009 п.п. 6.1.15; 6.1.20



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

Лист 20 Листов 45

1	2	3	4	5	6
60.1	Устройство узлов и деталей рулонных и мастичных кровель	43.91/29.061 43.91/11.116	Размещение и выполнение местных понижений кровли в местах расположения водоприемных воронок. Соответствие размеров и конструкции водоприемных воронок.	ТКП 45-5.08-277-2013, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1992-2009 п.п. 7.1; 7.2
60.2		43.91/29.061 43.91/11.116	Соответствие водоизоляционного ковра возле воронок		СТБ 1992-2009 п.п. 7.3; 7.1
60.3		43.91/29.061 43.91/11.116	Соответствие примыкания кровли к стенам, парапетам, и т.д.		СТБ 1992-2009 п. 7.5
60.4		43.91/29.061 43.91/11.116	Соответствие устройства температурно-деформационных швов, ходовых дорожек для прохода по кровле, элементов вентиляции утеплителя и подстилающих слоев кровли		СТБ 1992-2009 п.п. 7.7, 7.8, 7.9
61.1	Устройство кровель из асбестовых и цементно-волоконных (безасбестовых) волнистых листов, кровель из черепицы	43.91/29.061	Соответствие шага и сечения брусков обрешетки, ровности плоскости верха обрешетки. Величина зазора в продольных стыках брусков обрешетки	ТКП 45-5.08-277-2013, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2040-2010 п.п. 5.2.2, 5.2.3, 6.2.1
61.2		43.91/29.061 43.91/11.116	Раскладка кровельных листов, узлов примыканий, коньков, свесов, ендов		СТБ 2040-2010 п.п. 5.2.4, 6.2.2
61.3		43.91/29.061	Величины продольной и поперечной нахлестки кровельных листов, коньков, ендов, боковых и карнизных свесов, количества и шага крепежных элементов		СТБ 2040-2010 п.п. 5.2.5, 6.2.2
61.4		43.91/29.061	Соответствие элементов водосточной системы		СТБ 2040-2010 п.п. 5.2.6, 6.2.2
61.5		43.91/29.061 43.91/11.116	Соответствие мест примыканий кровли к стенам, парапетам, вентиляционным каналам, инженерным устройствам		СТБ 2040-2010 п.п. 5.2.7, 6.2.2



подпись ведущего эксперта
г. мин по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
62.1	Устройство кровель из битумно-полимерных плиток	43.91/29.061	Ровность поверхности дощатого настила	ТКП 45-5.08-277-2013, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2040-2010 п.7.2.1
62.2		43.91/29.061	Величина шва между досками и зазора в стыках настила		СТБ 2040-2010 п.п. 7.2.2, 5.2.3
62.3		43.91/29.061 43.91/11.116	Соответствие укладки и крепления подстилающих листов из рулонных материалов по дощатому настилу		СТБ 2040-2010 п. 7.2.3
62.4		43.91/29.061 43.91/11.116	Соответствие схемы раскладки и крепления кровельных битумно-полимерных плиток		СТБ 2040-2010 п. 7.2.4
62.5		43.91/29.061 43.91/11.116	Соответствие выполнения узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, карнизов с навесной водосточной системой		СТБ 2040-2010 п.п. 7.2.6; 5.2.4-5.2.7
63.1	Устройство кровель из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов	43.91/29.061	Отклонения от ровности плоскости верха обрешетки для фальцевых кровель, кровель из металлочерепицы, волнистых и профилированных листов, величина зазоров в продольных стыках обрешетки	ТКП 45-5.08-277-2013, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2040-2010 п.п. 8.2.4; 5.2.2; 5.2.3
63.2		43.91/29.061	Раскладка кровельных листов, длина продольной и ширина поперечной нахлесток		СТБ 2040-2010 п. 8.2.5
63.3		43.91/29.061 43.91/11.116	Количество и размещение крепежных элементов по поверхности кровли		СТБ 2040-2010 п. 8.2.6
63.4		43.91/11.116	Качество уплотнения фальцевых соединений		СТБ 2040-2010 п. 8.2.7
63.5		43.91/29.061 43.91/11.116	Соответствие выполнения узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы		СТБ 2040-2010 п.п. 8.2.8; 5.2.4-5.2.7
64.1	Монтаж стен подземной части зданий	43.29/29.061	Отклонение от совмещения установочных рисков маячных блоков с рисками разбивочных осей	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1959-2009, п. 4.2; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
64.2		43.29/29.061	Отклонение от вертикали плоскостей блоков стен		СТБ 1959-2009, п. 4.3
64.3		43.29/29.061	Отклонение толщины шва		СТБ 1959-2009, п. 4.4



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
64.4	Монтаж стен подземной части зданий	43.29/29.061	Отклонение от горизонтали рядов блоков стены	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1959-2009, п. 4.5; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
64.5		43.29/29.061	Перепад между смежными блоками		СТБ 1959-2009, п. 4.6; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
65.1	Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости	43.29/29.061	Отклонение от совмещения рисков геометрических осей, граней в нижнем сечении колонн, рам, полурам с рисками разбивочных или геометрических осей	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1959-2009, п. 5.2; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
65.2		43.29/29.061	Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий		СТБ 1959-2009, п. 5.3; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
65.3		43.29/29.061	Разность отметок верха колонн или их опорных площадок (консоль) одноэтажных зданий и каждого яруса колонн многоэтажных зданий в предал выверяемого участка		СТБ 1959-2009, п. 5.4; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
65.4		43.29/29.061	Отклонение от совмещения рисков геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных		СТБ 1959-2009, п. 5.5; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
65.5		43.29/29.061	Отклонение от совмещения рисков геометрических осей в верхнем сечении диафрагм жесткости с рисками осей колонн		СТБ 1959-2009, п. 5.6; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
65.6		43.29/29.061	Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости		СТБ 1959-2009, п. 5.7; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
65.7		43.29/29.061	Отклонение от симметричности положения диафрагм жесткости между колоннами		СТБ 1959-2009 п. 5.8; 5.6.2; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
65.8		43.29/29.061	Отклонение от проектной ширины горизонтального стыка между диафрагмами жесткости		СТБ 1959-2009, п. 5.9



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
66.1	Монтаж ригелей, балок, ферм, плит	43.29/29.061	Соответствие нанесения разметки осей на опорах	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1959-2009 п. 6.2
66.2		43.29/29.061	Отклонение от совмещения риск геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных элементов конструкции с установочными рисками		СТБ 1959-2009 п. 6.3; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
66.3		43.29/29.061	Отклонение от совмещения риск геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опорах		СТБ 1959-2009 п. 6.4; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
66.4		43.29/29.061	Отклонение от симметричности при установке элементов конструкции в направлении перекрываемого пролета		СТБ 1959-2009 п. 6.5; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
66.5		43.29/29.061	Отклонение от расстояния между осями верхних поясов ферм и балок в середине пролета		СТБ 1959-2009 п. 6.6
66.6		43.29/29.061	Перепад лицевых поверхностей плит перекрытий в шве		СТБ 1959-2009 п. 6.7
66.7		43.29/29.061	Толщина постели из раствора под плитами		СТБ 1959-2009 п. 6.8
66.8		43.29/29.061	Отклонение от горизонтали потолочных поверхностей плит балконов, лоджий, и козырьков в продольном и поперечном направлениях		СТБ 1959-2009 п.п. 6.9; 4.5.2; 4.5.3
66.9		43.29/29.061	Отклонение отметок верхних полок подкрановых балок и рельсов		СТБ 1959-2009 п. 6.10; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
67.1	Монтаж панелей стен	43.29/11.116	Нанесение разметки	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1959-2009 п. 7.1; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
67.2		43.29/29.061	Отклонение отметок маяков относительно монтажного горизонта		СТБ 1959-2009 п. 7.2; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А



Г.М. Подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
67.3	Монтаж панелей стен	43.29/29.061	Толщина маяков	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1959-2009 п. 7.3
67.4		43.29/29.061	Отклонение от совмещения риск геометрии осей, граней в нижнем сечении установленных панелей с установочными рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов конструкции		СТБ 1959-2009, п. 7.6; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
67.5		43.29/29.061	Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей		СТБ 1959-2009 п. 7.7; 4.3.2; 4.3.3
67.6		43.29/29.061	Разность отметок верха панелей		СТБ 1959-2009, п. 7.8; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
68.1	Соответствие водо-, воздухо- и теплоизоляции стыков наружных стен проектной документации	43.29/29.061	Расположение мест соединения и длина нахлестки прокладок и воздухозащитных лент	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1959-2009, п. 7.9.2
68.2		43.29/29.061	Обжатие уплотняющих прокладок		СТБ 1959-2009, п. 7.9.5
68.3		43.29/29.061	Толщина слоя герметика		СТБ 1959-2009, п. 7.9.6
69.1	Монтаж элементов конструкции (вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок)	43.29/29.061	Размеры стыков (швов) между объемными элементами	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1959-2009, п. 8.3
69.2		43.29/29.061	Отклонение от совмещения риск геометрии осей, граней в нижнем сечении установленных элементов конструкции с установочными рисками		СТБ 1959-2009, п. 8.4; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
69.3		43.29/29.061	Отклонение от вертикали плоскостей объемных элементов		СТБ 1959-2009 п. 8.5; 4.3.2; 4.3.3
69.4		43.29/29.061	Отклонение по высоте порога дверного проема объемного блока шахты лифта относительно посадочной площадки		СТБ 1959-2009, п. 8.6; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
69.5		43.29/29.061	Отклонение от симметричности оси дверного проема относительно вертикальной оси объемного блока шахты лифта		СТБ 1959-2009, п. 8.7



Исполнительный директор
по аккредитации

30.08.2019

(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
69.6	Монтаж элементов конструкции (вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок)	43.29/29.061	Отклонение от вертикали стен шахты лифта (метод 1, 2)	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1959-2009 п.п. 8.8; 4.3.3; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
69.7		43.29/29.061	Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка		СТБ 1959-2009, п. 8.9; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
69.8		43.29/29.061	Отклонение отметки верха лестничной площадки		СТБ 1959-2009, п. 8.10; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
69.9		43.29/29.061	Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц		СТБ 1959-2009 п. 8.11; 4.5.2; 4.5.3; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
69.10		43.29/29.061	Глубина опирания лестничных маршей и площадок в направлении перекрываемого пролета		СТБ 1959-2009 п.п. 8.12; 6.5.2; 6.5.3; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
69.11		43.29/29.061	Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания концов марша (площадки)) в направлении перекрываемого пролета		СТБ 1959-2009 п.п. 8.13; 6.5.2; 6.5.3; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
69.12		43.29/29.061	Отклонение от вертикали ограждений лестничных маршей и площадок		СТБ 1959-2009 п.п. 8.14; 4.3.2; 4.3.3
69.13		43.29/11.116	Соответствие утепления стыков между санитарно-технической кабиной и наружной стеной		СТБ 1959-2009, п. 8.15
70.1	Замоноличивание стыков и швов	43.29/29.121	Прочность бетона (раствора) и сроки распалубки	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1959-2009 п. 9.4; СТБ 1958-2009
71.1	Подготовка элементов конструкций к монтажу	43.29/29.061	Правка элементов конструкций	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1749-2007 п. 4.1; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
71.2		43.29/11.116	Состояние поверхностей элементов конструкций, деталей		СТБ 1749-2007 п.п. 4.2, п. 7.1, 8.1, 10.1
72.1	Укрупнительная сборка элементов конструкций	43.29/29.061	Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1749-2007 п. 5.1; ГОСТ 26433.1-89 Приложение А



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
73.1	Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах	43.29/29.061	Глубина вхождения резьбы болта в собранный пакет в соединениях, работающих на сдвиг	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1749-2007 п. 7.4
73.2		43.29/29.061	Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета		СТБ 1749-2007 п.п. 7.5; 8.7
73.3		43.29/29.061	Плотность стяжки собранного пакета		СТБ 1749-2007 п. 7.6
73.4		43.29/29.061	Перепад поверхностей стыкуемых деталей		СТБ 1749-2007 п. 8.2
73.5		43.29/29.061	Натяжение болтов		СТБ 1749-2007 п. 8.5
73.6		43.29/29.061	Плотность соединений		СТБ 1749-2007 п. 8.6
74.1	Сборка монтажных соединений элементов на дюбелях, самонарезающих винтах	43.29/29.061	Расстояние от оси дюбеля до края опорного элемента	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1749-2007 п. 9.2
74.2		43.29/29.061	Плотность соединяемых элементов конструкций		СТБ 1749-2007 п.п. 9.3, 10.3
74.3		43.29/29.061	Диаметр и шаг винтов		СТБ 1749-2007 п. 10.2; ГОСТ 26433.1-89
75.1	Монтаж стальных конструкций зданий	43.29/29.061	Соответствие нанесения разбивочных осей и рисок, размеров площадок опирания элементов конструкции	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1749-2007 п.п. 12.1; 12.2
75.2		43.29/29.061	Соответствие закрепления элементов конструкций требованиям проекта		СТБ 1749-2007 п.п. 7-10, 12.9; 12.18; 12.21; 12.29; 12.34; 12.37; 13.10
76.1	Колонны и опоры	43.29/29.061	Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1749-2007 п. 12.3; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
76.2		43.29/29.061	Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях		СТБ 1749-2007 п.п. 12.4; 13.1; 13.4; 13.7; 13.8; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
76.3		43.29/29.061	Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении		СТБ 1749-2007, п.п. 12.5, 13.2, 13.3
76.4		43.29/29.061	Отклонение осей колонн от вертикальности в верхнем сечении		СТБ 1749-2007 п. 12.6; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
76.5	Колонны и опоры	43.29/29.061	Стрела прогиба (кривизна) колоны, опоры и связи	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1749-2007 п.п. 12.7; 4.1
76.6		43.29/29.061	Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн		СТБ 1749-2007 п.п. 12.8, 13.9
77.1	Фермы, ригели, балки и прогоны	43.29/29.061	Отклонение отметок опорных узлов от проектных	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1749-2007 п.п. 12.10; 12.4
77.2		43.29/29.061	Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы		СТБ 1749-2007 п.п. 12.11; 13.5; 13.6
77.3		43.29/29.061	Стрела прогиба (кривизна) между точками закрепления сжатых участков пояса фермы, балки и ригеля		СТБ 1749-2007 п. 12.12 ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
77.4		43.29/29.061	Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления		СТБ 1749-2007 п. 12.13
77.5		43.29/29.061	Отклонение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане)		СТБ 1749-2007 п. 12.14 ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
77.6		43.29/29.061	Отклонение стоек фонаря и фонарных панелей от вертикальности		СТБ 1749-2007 п.п. 12.15; 12.6; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
77.7		43.29/29.061	Расстояние между прогонами		СТБ 1749-2007 п.п. 12.16; 12.13
77.8		43.29/29.061	Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля		СТБ 1749-2007 п. 12.17
78.1	Подкрановые балки	43.29/29.061	Отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси, опорного ребра балки от оси колонны	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1749-2007 п.п. 12.19, 12.20
79.1	Крановые пути мостовых кранов	43.29/29.061	Расстояние между осями рельсов одного пролета	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1749-2007 п.п. 12.22; 12.13.3; 12.13.4
79.2		43.29/29.061	Отклонение оси рельса от оси подкрановой балки		СТБ 1749-2007 п.п. 12.23; 12.19.3; 12.19.4
79.3		43.29/29.061	Отклонение оси рельса от прямой		СТБ 1749-2007 п.п. 12.24; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
79.4	Крановые пути мостовых кранов	43.29/29.061	Разность отметок головок рельсов в поперечном разрезе здания и на соседних колоннах в продольном направлении на опорах и в пролете	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1749-2007 п.п. 12.25; 12.4.3; 12.4.4
79.5		43.29/29.061	Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах		СТБ 1749-2007 п.п. 12.26; 12.25
79.6		43.29/29.061	Смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте		СТБ 1749-2007 п. 12.27
79.7		43.29/29.061	Зазор в стыках рельсов		СТБ 1749-2007 п. 12.28
80.1	Крановые пути подвесных кранов	43.29/29.061	Разность отметок нижнего ездового пояса	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1749-2007 п.п. 12.30; 12.31; 12.32; 12.4
80.2		43.29/29.061	Отклонение оси балки от продольной разбивочной оси пути		СТБ 1749-2007 п.п. 12.33; 12.1.3; 12.1.4
81.1	Профилированный настил	43.29/29.061	Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1749-2007 п. 12.35
81.2		43.29/29.061	Положение центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок		СТБ 1749-2007 п. 12.36
82.1	Сборка элементов конструкций	43.32/29.061	Размеры отверстий под крепежные детали	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1766-2007 п. 5.1
82.2		43.32/29.061	Отклонение расстояний между центрами болтов, шпилей, нагелей, шпонок в соединениях		СТБ 1766-2007 п. 5.2
82.3		43.32/29.061	Отклонение расстояний между центрами гвоздей со стороны забивки в гвоздевых соединениях		СТБ 1766-2007 п.п. 5.3; 5.2.3
82.4		43.32/29.061	Отклонение положения металлических зубчатых пластин (коннекторов) в узлах элементов конструкций от проектного		СТБ 1766-2007 п.п. 5.5; 5.2.3
82.5		43.32/29.061	Плотность соединений		СТБ 1766-2007 п. 5.6
82.6		43.32/29.061	Отклонение глубины врубок от проектного значения		СТБ 1766-2007 п.п. 5.7; 5.1.3
82.7		43.32/29.061	Величина строительного подъема ферм		СТБ 1766-2007 п. 5.8



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
83.1	Монтаж элементов конструкций	43.32/29.061	Соответствие нанесения разбивочных осей требованиям проекта	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1766-2007 п. 6.1
83.2		43.32/11.116	Наличие рисков на элементах конструкции		СТБ 1766-2007 п.п. 6.2; 5.3.3
83.3		43.32/29.061	Соответствие расстояний между элементами конструкций		СТБ 1766-2007 п. 6.3
83.4		43.32/29.061	Отклонение от горизонтальности балок, прогонов и брусев		СТБ 1766-2007 п. 6.4; ГОСТ 26433.2-94
83.5		43.32/29.061	Отклонение осей колонн, стоек, полурам и полуарок от разбивочных осей в опорном сечении		СТБ 1766-2007 п.п. 6.5; 5.2.3
83.6		43.32/29.061	Отклонение от вертикальности колонн, стоек, полурам и полуарок		СТБ 1766-2007 п. 6.6; ГОСТ 26433.2-94
83.7		43.32/29.061	Соответствие крепления элементов конструкций требованиям проекта		СТБ 1766-2007 п.п. 6.8; 5.1-5.6
83.8		43.32/29.061	Отклонение венцов бревенчатых и брусчатых стен от горизонтальности		СТБ 1766-2007 п. 6.12
83.9		43.32/29.061	Соответствие запаса на осадку бревенчатых и брусчатых стен		СТБ 1766-2007 п. 6.13
83.10		43.32/29.061	Отклонение от перпендикулярности разбивочных осей обвязки каркасных стен		СТБ 1766-2007 п. 6.15; ГОСТ 26433.2-94
83.11		43.32/29.061	Отклонение стен, перегородок и простенков от вертикальности		СТБ 1766-2007 п.п. 6.16; 6.6.3; 6.6.4
83.12		43.32/29.061	Перепады по высоте между стеновыми панелями		СТБ 1766-2007 п.п. 6.17; 5.1.3
83.13		43.32/29.061	Зазор в стыках сопрягаемых элементов		СТБ 1766-2007 п. 6.18
83.14		43.32/29.061	Отклонение от прямолинейности поясов, ферм и балок		СТБ 1766-2007 п. 6.20; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
83.15		43.32/29.061	Отклонение от вертикальности ферм и балок		СТБ 1766-2007 п.п. 6.21; 6.20
83.16		43.32/29.061	Глубина опирания плит покрытия на несущие элементы конструкции каркаса		СТБ 1766-2007 п.п. 6.22; 5.2.3; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А



Подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
83.17	Монтаж элементов конструкций	43.32/29.061	Соответствие зазора между смежными плитами покрытий и перекрытий требованиям проекта	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на производство	СТБ 1766-2007 п.п. 6.23; 6.18.3; 6.18.4
83.18		43.32/29.061	Ровность верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусьев (настилов) обрешетки		СТБ 1766-2007 п. 6.26
83.19		43.32/29.061	Наличие трещин в древесине смонтированных конструкций		СТБ 1766-2007 п. 6.27; ГОСТ 2140-81
84.1	Опалубочные работы	41.00/29.061	Разметка мест установки опалубки	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на производство	СТБ 1958-2009 п. 5.5; ГОСТ 26433.2-94
84.2		41.00/29.061	Перепад лицевой поверхности палубы		СТБ 1958-2009 п. 5.6
84.3		41.00/29.061	Зазор в стыковых соединениях		СТБ 1958-2009 п. 5.7
84.4		41.00/29.061	Отклонение геометрических размеров собранной опалубки и опалубки дверных и оконных проемов		СТБ 1958-2009 п. 5.8; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
84.5		41.00/29.061	Отклонение от вертикали плоскости щитов на всю высоту, телескопических стоек и опорных башен		СТБ 1958-2009 п. 5.9; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
84.6		41.00/29.061	Отклонение от горизонтали плоскости опалубки перекрытий, балок на всю длину выверяемой опалубки		СТБ 1958-2009 п. 5.10; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
84.7		41.00/29.061	Отклонение от проектных расстояний между опорами изгибаемых элементов опалубки, тяжами		СТБ 1958-2009 п. 5.11; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
84.8		41.00/29.061	Точность установки телескопических стоек, опорных башен в плоскости их опирания		СТБ 1958-2009 п. 5.12; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
84.9		41.00/29.061	Отклонение от совмещения рисков осей в нижнем сечении опалубки с рисками разбивочных осей		СТБ 1958-2009 п. 5.13; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А



30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
85.1	Арматурные работы	41.00/29.061	Отклонение расстояний между установленными стержнями	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1958-2009 п. 6.3; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
85.2		41.00/29.061	Отклонение расстояний между рядами арматуры		СТБ 1958-2009 п. 6.4; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
85.3		41.00/29.061	Отклонение толщины защитного слоя бетона		СТБ 1958-2009 п. 6.6
86.1	Бетонные работы	41.00/29.061	Соответствие устройства деформационных швов	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1958-2009, п. 7.9; ГОСТ 26433.2-94, Приложение А
86.2		41.00/29.121	Прочность бетона на сжатие по контрольным образцам		СТБ 1958-2009, п. 7.10; ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2010
86.3		23.61/29.121	Прочность бетона методом ударного импульса		СТБ 1958-2009, п. 7.10; СТБ 2264-2012, п. 7.9
87.1	Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций	41.00/11.116	Внешний вид поверхностей конструкций	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1958-2009 п. 8.1
87.2		41.00/29.061	Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций		СТБ 1958-2009 п. 8.2; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
87.3		41.00/29.061	Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона		СТБ 1958-2009 п. 8.3; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
87.4		41.00/29.061	Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину участка		СТБ 1958-2009 п. 8.4; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
87.5		41.00/29.061	Отклонение длины или пролета элементов, размера в свету в горизонтальной плоскости, высоты или размера в свету в вертикальной плоскости		СТБ 1958-2009 п. 8.6; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
87.6		41.00/29.061	Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов		СТБ 1958-2009 п. 8.74 ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
87.7		41.00/29.061	Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкции		СТБ 1958-2009 п. 8.8; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019

(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
87.8	Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций	41.00/29.061	Отклонение отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборных элементов	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1958-2009 п. 8.9; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
87.9		41.00/29.061	Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без подливки		СТБ 1958-2009 п. 8.10; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
87.10		41.00/29.061	Отклонение расположения фундаментных и анкерных болтов		СТБ 1958-2009 п. 8.11
87.11		41.00/29.061	Перепад в стыке двух смежных поверхностей		СТБ 1958-2009 п. 8.12
88.1	Каменные конструкции	43.29/29.061	Отклонение осей конструкций от разбивочных осей	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2087-2010 п. 5.5; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
88.2		43.29/29.061	Соответствие отметок и размеров опорных поверхностей кладки		СТБ 2087-2010 п. 5.6; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
88.3		43.29/29.061	Отклонение от горизонтали рядов кладки, верха кладки и соответствие отметок верха кладки		СТБ 2087-2010 п. 5.8; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
88.4		43.29/29.061	Соответствие установки закладных деталей		СТБ 2087-2010 п. 5.9; ГОСТ 26433.2-94
88.5		43.29/29.061	Толщина конструкций, ширина простенков, ширина и высота проемов, размеры конструктивных и архитектурных деталей		СТБ 2087-2010 п.п. 5.10, 5.11, 5.12, 5.13; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
88.6		43.29/29.061	Отклонение от вертикали поверхностей и углов кладки		СТБ 2087-2010 п. 5.14; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
88.7		43.29/29.061	Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки		СТБ 2087-2010 п. 5.15; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
88.8		43.29/29.061	Отклонение радиуса криволинейных стен при помощи оптических приборов		СТБ 2087-2010 п. 5.16
88.9		43.29/29.061	Отклонение размеров сводов и арок по стреле подъема		СТБ 2087-2010 п. 5.17

подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019

(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
88.10	Каменные конструкции	43.29/29.061	Соответствие перевязки, ширины, полноты заполнения и расшивки швов кладки	ТКП 45-1.03-314-2018, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2087-2010 п.п. 5.18, 5.19, 5.20; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
88.11		43.29/29.061	Соответствие армирования кладки и каменных перемычек, крепления кладки, устройства деформационных швов		СТБ 2087-2010 п.п. 5.21, 5.22; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
88.12		43.29/29.061	Соответствие выполнения технологических разрывов кладки, высоты возведения свободных стен		СТБ 2087-2010 п.п. 5.23, 5.24; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
88.13		43.29/29.061	Устройство и размеры сечения вентиляционных каналов		СТБ 2087-2010, п. 5.25; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
88.14		43.29/29.061	Размеры колодцев, расстояние между гибкими связями, толщина воздушной прослойки при возведении облегченной кирпичной кладки		СТБ 2087-2010 п.п. 5.26, 5.27, 5.29; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
88.15		43.29/29.061	Размеры камней при устройстве бутовой кладки		СТБ 2087-2010 п. 5.30; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
88.16		43.29/29.061	Соответствие устройства стяжки в основании и на верхнем обрезе бутовой кладки		СТБ 2087-2010 п. 5.31
88.17	Устройство котлованов	43.29/11.116	Внешний вид наружных поверхностей кладки	ТКП 45-5.01-254-2012, П16-03 к СНБ 5.01.01-99, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2087-2010 п. 5.32
89.1		43.29/29.061	Соответствие размеров котлована в плане		СТБ 1164.1-2009 п. 5.1; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
89.2		43.29/29.061	Отклонение отметок дна котлована		СТБ 1164.1-2009 п. 5.2; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
89.3		43.29/29.061	Соответствие угла откоса котлована, въезда-выезда из котлована		СТБ 1164.1-2009 п. 5.3; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
89.4		43.29/29.061	Величина недоборов и переборов грунта в котловане		СТБ 1164.1-2009 п. 5.5; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
89.5	Устройство котлованов	43.29/29.119	Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта - метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 30 см)	ТКП 45-5.01-254-2012, П16-03 к СНБ 5.01.01-99, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1164.1-2009 п. 5.7 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п. 6.3
90.1	Устройство фундаментов	43.29/29.061	Соответствие конструкций сборных фундаментов	ТКП 45-5.01-254-2012, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1164.1-2009 п. 6.1; СТБ 1076-97; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
90.2		43.29/29.061	Соответствие арматурных изделий, закладных деталей, фундаментных болтов		СТБ 1164.1-2009 п. 6.3; ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.1-7.6
90.3		43.29/29.061	Соответствие глубины заложения фундаментов		СТБ 1164.1-2009 п. 6.4; ГОСТ 26433.2-94
90.4		43.29/29.061	Точность расположения фундаментов в плане		СТБ 1164.1-2009 п. 6.5; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
90.5		43.29/29.061	Соответствие размеров монолитных фундаментов проекту		СТБ 1164.1-2009 п. 6.6; ГОСТ 26433.2-94
90.6		43.29/29.061	Соответствие отметок дна и верха стаканов столбчатых монолитных фундаментов		СТБ 1164.1-2009 п. 6.7; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
90.7		43.29/29.061	Соответствие положения технологических отверстий, ниш и фундаментных болтов		СТБ 1164.1-2009 п. 6.8; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
90.8		43.29/29.061	Отклонение от вертикали монолитных столбчатых фундаментов		СТБ 1164.1-2009 п. 6.9; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
90.9		43.29/29.121	Распалубочная прочность бетона монолитных фундаментов		СТБ 1164.1-2009 п. 6.10; СТБ 2264-2012, п. 7.9
90.10		43.29/29.119	Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта обратной засыпки: - метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 30 см)		СТБ 1164.1-2009 п.п. 6.11; 5.7; СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3



30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
91.1	Устройство оснований из насыпных грунтов	43.29/29.061	Толщина отсыпаемого слоя грунта	ТКП 45-5.01-254-2012, П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 П16-03 к СНБ 5.01.01-99, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1164.2-2009 п. 5.1; ГОСТ 26433.2-94 ТКП 45-1.03-313-2018
91.2		43.29/29.119	Плотность грунта: - метод режущего кольца - метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 30 см)		СТБ 1164.2-2009 п. 5.4; ГОСТ 5180-2015 р. 9; СТБ 2176-2011 п. 6.3
91.3		43.29/29.119	Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта - метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 30 см) - максимальная плотность		СТБ 1164.2-2009 п. 5.5; СТБ 2176-2011 п. 6.3 ГОСТ 19912-2012 ГОСТ 22733-2016
91.4		43.29/29.151	Влажность грунта		СТБ 1164.2-2009 п. 5.6; ГОСТ 5180-2015 р. 5
92.1	Фундаменты из забивных свай	43.29/29.061	Контроль качества конструкций свай	ТКП 45-5.01-254-2012, ТКП 45-5.01-256-2012, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1164.3-2009 п. 5.1; ГОСТ 26433.1-89 Приложение А
92.2		43.29/29.061	Отклонение в плане осей свай		СТБ 1164.3-2009 п. 5.4; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
92.3		43.29/29.061	Вертикальность оси свай		СТБ 1164.3-2009 п. 5.5; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
92.4		43.29/29.061	Глубина погружения свай		СТБ 1164.3-2009 п. 5.6; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
92.5		43.29/29.061	Смещение оси оголовка относительно оси свай		СТБ 1164.3-2009 п. 5.9; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
92.6		43.29/29.061	Смещение оси ростверка относительно разбивочных осей		СТБ 1164.3-2009 п. 5.10; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

Лист 36 Листов 45

1	2	3	4	5	6
92.7	Фундаменты из забивных свай	43.29/29.061	Отклонение в отметках поверхностей ростверков	ТКП 45-5.01-254-2012, ТКП 45-5.01-256-2012, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1164.3-2009 п. 5.11; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
92.8		43.29/29.061	Толщина растворного шва между ростверком и оголовком свай, плитой и оголовком		СТБ 1164.3-2009 п. 5.12; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
93.1	Фундаменты из буронабивных свай	43.29/11.116	Качество арматурных каркасов	ТКП 45-5.01-254-2012, Пособия П13, П19 к СНБ 5.01.01-99, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1164.3-2009 п. 6.4; ГОСТ 10922-2012 п. 4.3
93.2		43.29/29.061	Абсолютная отметка поверхности грунта		СТБ 1164.3-2009 п. 6.5; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
93.3		43.29/29.061	Диаметр и глубина скважины		СТБ 1164.3-2009 п.п. 6.7; 6.8; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
93.4		43.29/29.061	Точность установки в скважину арматурного каркаса		СТБ 1164.3-2009 п. 6.11; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
94.1	Устройство траншей под стены в грунте	43.29/29.061	Расстояние между внутренними вертикальными поверхностями траншеи, радиусы закруглений	ТКП 45-5.01-254-2012, П14-01 к СНБ 5.01.01-99, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1164.5-2010 п. 8.1; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
94.2		43.29/29.061	Отметка верха и размеров направляющих стенок траншеи		СТБ 1164.5-2010 п. 8.2; ТКП 45-1.03-313-2018
95.1	Устройство подпорных стен и наружных стен подвалов	43.29/29.061	Толщина и размеры в плане подготовки	ТКП 45-5.01-237-2011, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1164.5-2010 п.п. 9.1; 10.1
95.2		43.29/29.061	Глубина заложения и расположение конструкций фундаментов относительно разбивочных осей		СТБ 1164.5-2010 п.п. 9.5; 10.7; ТКП 45-1.03-313-2018
96.1	Сооружение земляного полотна, устройство слоев основания	43.99/29.061	Толщина и ширина слоев. Расстояние между осью и бровкой пешеходной зоны	ТКП 45-3.02-7-2005, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1685-2006 п.п. 5.2; 5.3; 5.5; 5.11, 6.2; 6.3; ГОСТ 26433.2-94
96.2		43.99/29.061	Отклонение от заданного уклона. Высотные отметки. Ровность основания		СТБ 1685-2006 п.п. 5.9; 5.10; 6.1; 6.4; 6.6; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А



М. И. Ильяшенко, ведущий эксперт
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
96.3	Сооружение земляного полотна, устройство слоев основания	43.99/29.119	Степень уплотнения: - метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 30 см) - метод режущего кольца - максимальная плотность грунта	ТКП 45-3.02-7-2005, проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1685-2006 п.п. 5.7; 5.8; 6.7; СТБ 1377-2003 ГОСТ 5180-2015, р. 9; ГОСТ 22733-2016
97.1	Установка бортового камня	43.99/29.061	Геометрические размеры обоймы из бетона	ТКП 45-3.02-7-2005 проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1685-2006 п. 7.1; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
97.2		43.99/29.121	Прочность бетона обоймы		СТБ 1685-2006 п. 7.2; ГОСТ 10180-2012
97.3		43.99/29.061	Прямолинейность установки бортового камня		СТБ 1685-2006, п. 7.3; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
97.4		43.99/29.061	Соответствие высотных отметок бортового камня		СТБ 1685-2006 п. 7.4; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
97.5		43.99/29.061	Перепад высот смежных элементов. Лицевая поверхность бортового камня		СТБ 1685-2006 п.п. 7.5, 7.6
98.1		43.99/29.061	Толщина и ровность выравнивающего слоя		СТБ 1685-2006 п. 8.1; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
98.2	Устройство сборного покрытия из плит тротуарных	43.99/29.061	Перепад высот между смежными элементами	ТКП 45-3.02-7-2005 проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1685-2006 п. 8.2.1; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
98.3		43.99/29.061	Размеры швов		СТБ 1685-2006 п.п. 8.2.2 - 8.2.4; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
98.4		43.99/29.061	Ровность сборного покрытия		СТБ 1685-2006 п. 8.2.5; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
98.5		43.99/29.061	Искривление швов между плитами тротуарными		СТБ 1685-2006 п. 8.2.6; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
98.6		43.99/29.061	Заполнение швов		СТБ 1685-2006 п. 8.2.7



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
99.1	Благоустройство территории. Устройство асфальтобетонных покрытий	43.99/29.061	Геометрические размеры и высотные отметки разбивочных работ	ТКП 45-3.02-70-2009 проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1349-2009 п. 5.2; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
99.2		43.99/29.061	Количество, толщина подстилающих слоев и асфальтобетонного покрытия		СТБ 1349-2009 п.п. 5.3; 5.4; 5.12; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
99.3		43.99/29.119	Коэффициент уплотнения обратной засыпки (кроме слоев из щебеночных, гравийных и щебеночно-гравийно-песчаных смесей) - метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 30 см); - метод режущего кольца; - максимальная плотность грунта		СТБ 1349-2009 п. 5.6 СТБ 1377-2003 ГОСТ 5180-2015 р. 9 ГОСТ 22733-2016
99.4		43.99/29.061	Отклонение слоев основания и асфальтобетонного покрытия от плоскостности		СТБ 1349-2009 п. 5.15; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
99.5		43.99/29.061	Продольный и поперечный уклон слоев основания и асфальтобетонного покрытия		СТБ 1349-2009 п. 5.16; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
100.1	Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений	43.22/29.061	Отклонение трубопроводов от вертикали	ТКП 45-1.03-85-2007 проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2001-2009 п. 5.1; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
100.2		43.22/29.061	Отклонение уклона трубопроводов		СТБ 2001-2009 п. 5.2; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
100.3		43.22/29.061	Расстояние между опорами трубопроводов		СТБ 2001-2009 п. 5.3; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
100.4		43.22/29.061	Соответствие диаметров трубопроводов проекту		СТБ 2001-2009 п. 5.4; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
100.5		43.22/29.061	Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проекту		СТБ 2001-2009 п. 5.7; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
100.6	Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений	43.22/29.061	Расстояние между трубопроводами	ТКП 45-1.03-85-2007 проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2001-2009 п. 5.8; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
100.7		43.22/29.061	Расстояние между средствами крепления трубопроводов		СТБ 2001-2009 п. 5.10; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
100.8		43.22/29.061	Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода		СТБ 2001-2009 п.п. 5.11; 7.2; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
100.9		43.22/11.116	Внешний вид сварных швов полимерных труб		СТБ 2001-2009 п. 5.13; ГОСТ 26433.1-89 Приложение А
100.10		43.22/29.061	Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды		СТБ 2001-2009 п. 6; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
101.1	Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений	43.22/29.061	Отклонение трубопроводов от вертикали	ТКП 45-1.03-85-2007 проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2017-2009 п. 5.1; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
101.2		43.22/29.061	Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений		СТБ 2017-2009 п. 5.2; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
101.3		43.22/29.061	Соответствие расстояния между опорами трубопроводов		СТБ 2017-2009 п. 5.3; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
101.4		43.22/29.061	Соответствие диаметров трубопроводов		СТБ 2017-2009 п. 5.4; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
101.5		43.22/29.061	Расстояние между трубопроводами		СТБ 2017-2009 п. 5.7
101.6		43.22/29.061	Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними		СТБ 2017-2009 п. 5.9; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
101.7		43.22/29.061	Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов		СТБ 2017-2009 п. 6.1; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
101.8		43.22/29.061	Отклонение от высоты установки санитарных приборов		СТБ 2017-2009, п. 6.2; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
101.9	Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений	43.22/29.061	Расстояние между осями санитарных приборов и стенами	ТКП 45-1.03-85-2007 проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2017-2009 п. 6.3; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
102.1	Монтаж систем отопления зданий и сооружений	43.22/29.061	Отклонение трубопроводов от вертикали	ТКП 45-1.03-85-2007 проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2038-2010 п. 5.2; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
102.2		43.22/29.061	Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений		СТБ 2038-2010 п. 5.3; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
102.3		43.22/29.061	Соответствие диаметров трубопроводов		СТБ 2038-2010 п. 5.4; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
102.4		43.22/29.061	Расстояние между трубопроводами		СТБ 2038-2010 п. 5.5; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
102.5		43.22/29.061	Расстояние между креплениями трубопроводов		СТБ 2038-2010 п. 5.7; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
102.6		43.22/29.061	Расстояние от поверхности стены до оси неизолированного трубопровода		СТБ 2038-2010 п. 5.8; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
102.7		43.22/29.061	Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов		СТБ 2038-2010 п.п. 5.9; 5.8.2; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
102.8		43.22/29.061	Отклонение уклона подающей и обратной подводок к отопительным приборам		СТБ 2038-2010 п. 5.10; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
102.9		43.22/29.061	Соответствие монтажа гильз на трубопроводах		СТБ 2038-2010 п. 5.11; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
102.10		43.22/29.061	Соответствие расстояния установки отопительных приборов		СТБ 2038-2010 п. 6.1; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
102.11		43.22/29.061	Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов		СТБ 2038-2010 п. 6.2; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А



подпись ведущего эксперта
г. аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
103.1	Монтаж тепловых пунктов и котельных	43.22/29.061	Отклонение трубопроводов от вертикали	ТКП 45-1.03-85-2007 проект и ТНПА на продукцию	СТБ 1999-2009 п. 5.1; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
103.2		43.22/29.061	Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений		СТБ 1999-2009 п. 5.2; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
103.3		43.22/29.061	Расстояние между опорами трубопроводов		СТБ 1999-2009, п. 5.3; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
103.4		43.22/29.061	Соответствие диаметров трубопроводов		СТБ 1999-2009 п. 5.4; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
103.5		43.22/29.061	Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации		СТБ 1999-2009 п. 5.8; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
104.1	Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений	43.22/29.061	Отклонение воздуховодов от вертикали	ТКП 45-1.03-85-2007 проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2021-2009 п. 5.1; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
104.2		43.22/29.061	Отклонение уклона воздуховода от проектных значений		СТБ 2021-2009 п. 5.2; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
104.3		43.22/29.061	Расстояние между креплениями воздуховодов		СТБ 2021-2009 п. 5.3; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
104.4		43.22/29.061	Соответствие размеров сечений воздуховодов		СТБ 2021-2009, п. 5.4; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
104.5		43.22/29.061	Отклонение воздуховодов от проектных отметок		СТБ 2021-2009 п. 5.5; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
105.1	Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации	43.22/29.061	Отклонение отметки дна траншеи и ее ширины от проекта	ТКП 45-4.01-272-2012 проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2072-2010 п. 6.1; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
105.2		43.22/29.061	Отклонение уклона дна траншеи от проекта		СТБ 2072-2010 п. 6.2; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
105.3		43.22/29.061	Отклонение плотности и высоты песчаной подсыпки от проекта		СТБ 2072-2010 п. 6.3; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А СТБ 1377-2003



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
105.4	Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации	43.22/29.061	Отклонение зернового состава, плотности и высоты песчаной засыпки от проекта	ТКП 45-4.01-272-2012 проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2072-2010 п. 6.4; ГОСТ 8735-88; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
105.5		43.22/29.061	Отклонение уклона трубопровода		СТБ 2072-2010 п. 7.1; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
105.6		43.22/29.061	Диаметр и толщина стенки труб и фасонных деталей		СТБ 2072-2010 п. 7.2; ГОСТ 26433.1-89
105.7		43.22/29.061	Отклонение от прямолинейности участков трубопроводов между смежными колодцами		СТБ 2072-2010 п. 7.3; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
105.8		43.22/29.061	Отклонение расстояний от технических устройств и сварных соединений до опор и футляра		СТБ 2072-2010 п. 7.5; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
105.9		43.22/29.061	Отклонение от перпендикулярности к трубопроводу уплотнительной поверхности фланца, привариваемого к трубе, и его толщина		СТБ 2072-2010 п. 7.6; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
105.10		43.22/29.061	Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проекту		СТБ 2072-2010 п. 7.7; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
105.11		43.22/29.061	Отклонение расстояний от планировочных отметок земли до низа трубопровода при наземной прокладке		СТБ 2072-2010 п. 12; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
105.12		43.22/29.061	Соответствие выполненных работ по монтажу трубопроводов, проложенных в футляре		СТБ 2072-2010 п. 13; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
106.1	Монтаж тепловых сетей	43.22/29.061	Отклонение отметки dna траншеи и ее ширины от проекта	СТБ 2116-2010 проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2116-2010 п. 6.1; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019
(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
106.2	Монтаж тепловых сетей	43.22/29.061	Отклонение уклона dna траншеи от проекта	СТБ 2116-2010 проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2116-2010 п. 6.2; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
106.3		43.22/29.061	Отклонение от заданной плотности зернового состава и высоты песчаной подсыпки и засыпки		СТБ 2116-2010 п.п. 6.3; 6.4; 6.3.2; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А ГОСТ 8735-88; СТБ 1377-2003
106.4		43.22/29.061	Отклонение уклона dna каналов, трубопроводов тепловых сетей и дренажных трубопроводов от проекта		СТБ 2116-2010 п. 7.1; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
106.5		43.22/29.061	Соответствие диаметров и толщины стенки труб		СТБ 2116-2010 п. 7.2; ГОСТ 26433.1-89 Приложение А
106.6		43.22/29.061	Отклонение от прямолинейности участков дренажных трубопроводов между смежными колодцами		СТБ 2116-2010 п. 7.3; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
106.7		43.22/29.061	Отклонение от заданного уклона трубопроводов дренажа		СТБ 2116-2010 п. 7.4; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
106.8		43.22/29.061	Смещение продольных заводских сварных соединений в стыках		СТБ 2116-2010 п. 7.5.3; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
106.9		43.22/29.061	Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проекту		СТБ 2116-2010 п. 7.6; ГОСТ 26433.2-94
106.10		43.22/29.061	Отклонение расстояний от технических устройств и сварных соединений до опор и футляров		СТБ 2116-2010 п.п. 7.7; 7.6.2; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
106.11		43.22/29.061	Отклонение от перпендикулярности к трубопроводу уплотнительной поверхности фланца, привариваемого к трубе, и его толщина		СТБ 2116-2010 п. 7.8; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А
106.12		43.22/29.061	Отклонение от расстояний от планировочных отметок земли до низа трубопровода		СТБ 2116-2010 п. 12; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019

(дата принятия решения)
(число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
106.13	Монтаж тепловых сетей	43.22/29.061	Соответствие выполненных работ по монтажу трубопроводов тепловых сетей, проложенных в футляре	СТБ 2116-2010 проект и ТНПА на продукцию	СТБ 2116-2010 п. 14; ГОСТ 26433.2-94 Приложение А

Руководитель органа
по аккредитации Республики Беларусь –
директор государственного
предприятия «БГЦА»




Т.А.Николаева



подпись ведущего эксперта
по аккредитации

30.08.2019

(дата принятия решения)
(число, месяц, год)